



Perustus- ja runkorakenteet- ks.erilliset suunn.

AP-1

- teräsbetoni-laatta 180mm, kuivasirote pintaan
- alapohjaeristys Finnfoam FI-400 100mm + reuna-alueilla 50mm
- kapillaarikatko min.300 mm
- karkea tiivistetty sora
- suodatinhiekkä 100 mm tai suodatinkangas
- rakenteen U-arvo = 0,15

YP-1

- lukkosaumapeltikate
- ruodelaudoitus 32x100
- kattoristikot k/k 900
- yläpohjaeriste, puhallusvilla 500 mm
- höyrynsulkumuovi 0,2 mm
- harvalaudoitus 32mm
- pintamateriaali
- rakenteen U-arvo = 0,09

US-1

- betoni 80 mm
- eriste 140 mm
- betoni 100 mm
- rakenteen U-arvo = 0,26

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIMIM.	PVM
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintä	
HONKIMÄKI	1406	1		
Rakennustoimenpide	Piiirustuslaji		Juoks.no	
LAAJENNUS	ARK			
Rakennuskohde	Piiirustuksen sisältö		Mittakaavat	
LAPUAN KAUPUNKI KALUSTOHALLI	LEIKKAUS		1:100	
			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero Muutos	
			ARK 324/1	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvitys ja koulutus			Yhteyshenkilö Tiedosto	
16.1.2024 JARMO KIVIKANGAS rak.ins			Jarmo Kivikangas	