

Uuden runkovesijohtolinjan 225 PEH rakentaminen välillä Kumpukaari – Myllytie

1. Vaihtoehto

Pituus n. 620 m

Tarvikkeet:

Vj. 225 PEH / 620 m	20 000 €
Suojaputki 400/60/135 m + painot	8 000 €
Hits. muhvit 40 kpl	3 400 €
T-haara + Laipat + muut	7 000 €
Toleranssiliitin 200 A-225	2 500 €
Venttiilit 225 PEH x 6 kpl	9 500 €
Huhtalantien alitus	7 500 €
Mettäkujan alitus x 2	7 500 €
Kaivinkone x 2 x 15 vrk	18 000 €
Traktori x 2 x 3 vrk	2 800 €
Asentaja x 2 x 15 vrk	8 000 €
Murskeet	4 500 €
Suunnittelu ja rakennuttaminen	5 000 €

Yhteensä: 96 000 €, 155 €/m

2. Vaihtoehto

Pituus n. 815 m

27 000 €
18 000 €
4 700 €
7 000 €
2 500 €
9 500 €
7 500 €
7 500 €
23 000 €
4 000 €
10 500 €
6 000 €
6 500 €

Yhteensä : 127 000 €, 164 €/m

Mahdollista louhintaa ei ole sisällytetty kustannuksiin.

Lapua 08.04.2022

Anssi Kylkisalo